# 合同书

甲方：博罗县石湾市政建设开发总公司服务分公司

乙方：

项目名称：采购 2023 年公共垃圾桶一批

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定，采购 2023 年公共垃圾桶一批项目于___年__月__日进行公开招标，由乙方_____公司中标。经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、合同内容 ：**

| 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类亭 | 1.规格:总长 3100mm; 高 2400mm; 宽 1020mm (± 10mm)。<br>2.亭子柱子采用镀锌钢管(长、宽、厚度)三 80*80mm*1.0mm; 柱子做弯角造型，弯头部分采用激光切割成型，再经与镀锌方管手工焊接，人工打磨，表面平滑无焊点。<br>▲3.亭子顶部规格：长 3100*1020*50mm，亭子顶部采用镀锌压花异性管(长、宽、厚度)40*70*0.9mm，表面前后两侧有花纹纹路，斜切面状如“7”字型，管子通过机器压花一次成型+中部支撑镀锌方管(长、宽、厚度)二 40*40*0.9mm) +0. 8mm 镀锌钢板成型便于雨水滑落。<br>4.背面、两侧宣传板及后挡板边框采用 40X40X0.9mm 镀锌钢管 ,含宣传部分的制作。<br>5.顶棚盖板、采用厚度 0.8mm 的镀锌钢板,宣传板、围栏封板均采用厚度 0.8mm 的镀锌压花板。<br>▲6.亭子正面宣传板侧面封板，采用压花工艺，模具压花一次成型，表面有图案，图案立体突出，前后都有明显压花效果，宣传板效果，中间部分贴户外写真，两侧图案是常青松，宣传板和侧边经过冲床冲角折弯焊接。<br>7.亭子两侧的压花板上下焊有花型，花型采用 20mm 镀锌钢板激光切割，点焊于 40*40mm 镀锌方管之间。<br>8.地脚板采用厚度为 30mm 的钢板长宽应三 150*150mm 圆形钢板。 配有 10 个大膨胀螺丝螺栓 2 个共 4 块地脚板，地脚板焊于 80*80mm 立柱的地部。<br>9.亭子顶部、宣传板整体外框两侧和 80*80,mm 立柱顶部焊有 20mm 厚度的连接纽片，分别柱子与立柱连接，顶棚与柱子连接，两侧的封板采用自攻螺丝打在 80*80mm 立柱两侧。<br>10.标语(内容按采购人需求制作)底板采用>8mm 的镀锌钢板，标语采用丝网印刷技术，牢固耐用不易褪色。<br>11.表面采用全自动静电粉末喷涂技术，采用优质户外粉末，经 230 摄氏度高温 30 分钟烘烤，使涂层不易脱落，耐高温耐划伤，耐候性不少于 5 年。外观光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、色泽均匀，且闭合部位无明显变形。<br>12.收集亭分类宣传海报(按采购人要求提供)内容生产制作。宣传海报为户外写真，色彩鲜艳表面有膜有光泽，不易变色。<br>13.、垃圾分类亭配置 240L 分类塑料垃圾桶 4 个:其中 1 个其他垃圾、1 个厨余垃圾（或易腐垃圾桶，因地制宜）、1 个可回收物,1 个有害垃圾。分类标识应符合_《城市生活垃圾分类标志》(GB/T19095- 2019)要求。（240L 分类塑料垃圾桶单独配置）。 | 个 | 15 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 果皮箱 | 1、 **尺寸：**长：1000mm 宽：380mm 高：1000mm；果壳箱体积及内胆容积可根据需求定制。<br>2、**箱体制造工艺及喷涂：**产品工艺优良，为提升产品工艺性，采用优质 201 不锈钢板，外框整体激光割造型宽度 30mm 围边焊接精细打磨拉丝；桶身厚度≥1.0mm 的优质 201 不锈钢板，采用进口喷涂材料，户外环境下 10 年不风化，不褪色，不变色；<br>3、**顶盖：**厚度≥1.0mm 的优质 201 不锈钢板；<br>4、**果壳箱投口：**外形尺寸为：长 400*宽 380*高 220mm 左边投口可回收物，右边其他垃圾；<br>5、**果壳箱烟灰投口：**外形尺寸为：长 90*高 130mm **烟灰投口，**采用铆钉安装固定在果壳箱上，无需焊接打磨；中间灭烟立柱宽 140X 高 740mm；<br>6、**箱门：**采用厚≥1.0mm 高强度 201 不锈钢板材一次性折弯成型，外形尺寸为：宽 400*高 520mm，具备多种尺寸的门板，方便各种容积的果壳箱定制，门板上有加强筋，能增强门板的抗冲击力和抗形变能力，门板关门处，安装有优质弹簧牵引自动回位；户外不褪色，不变色，耐擦洗，经久耐用。<br>7、**五金配件：**采用果壳箱防盗专用三角锁，铁质通用钥匙，锁闭牢靠，统一通配的钥匙，方便管理；门锁拉手采用塑料拉环，具有防滑功能；不锈钢合页，坚固耐用，不易腐蚀。<br>8、**底座：**厚度≥1.0mm 的加强优质 201 不锈钢板<br>9、**箱体内底板：**厚度≥1.0mm 的加强优质 201 不锈钢板，与箱体使用合页式连接，方便清洗，密闭性能好。<br>▲10、**果壳箱内桶：**内胆采用铝塑材质聚丙烯和铝膜复合而成，产品壁厚有 3.5mm，牢固，耐摔，抗老化，美观，模压一次而成。塑脂材料的模压成型内胆，尺寸为 300*300*450、模压的内胆均具有防腐、阻燃、不变形。 | 个 | 400 | | | |
| 660L 垃圾桶 | 1.容积：660L<br>2.尺寸（含轮不含吊耳，±20mm）：长 1235*宽 770*高 1215mm；桶身前沿高度：1110mm<br>3.★总重量：≥43.0kg<br>4.材料：采用 100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达 5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-75℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。<br>5.★桶身前后两面采用纵向凹面设计，桶身前沿设有 7 条主加强筋，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。桶身两侧各有 2 个把手，方便垃圾桶的移动；每个把手设有不小于 13 条的加强筋，坚固耐用。<br>6.★桶盖通过两根金属长插销（长 240±5mm）搭配螺丝与桶身紧密连接，开启灵活方便，密封良好。桶盖左右各设有一个注塑一体成型的圆形严禁烟 | 个 | 200 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 火标志；桶盖设有 3 个提手，并在提手处搭配有鲜艳的黄色塑料长条，使整个垃圾桶更加醒目美观。<br>7.★桶身内壁设有一体化注塑成型的刻度标识，能更加直观的反应现有垃圾的总量。<br>8.采用铁质吊耳（能够满足垃圾桶起吊、翻转等使用要求的局部设计）设计合理、坚固耐用，保证满负荷垃圾被机械升降时桶身不变形、不滑落；弥补了塑料吊耳容易断裂的不足。<br>9.移动轮固定牢固，防盗性强，采用橡胶外轮，塑料内轮框，每轮承载能力不小于 100kg，并具有锁定（刹车）功能。<br>10.耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性；外观无损坏、破裂、起泡、褪色或色彩不均、毛刺或不光滑的现象。<br>11.其他技术要求和物理性能均要达到国家 CJ/T280-2020 行业标准。 | | | | | |
| 100L 垃圾桶 | 容积：100 升；<br>▲尺寸：460*565*800mm（±10mm）<br>▲单桶重量（不含盖、轮子、轴等其他部件）：≥5.0kg。总重量≥8.0kg<br>垃圾桶前挂车处采用双层网格结构，挂车口宽度≥55mm，高度≥48mm。<br>▲桶身壁厚≥3.5mm；桶身前后两个面采用整面光滑平整的纵向凹面设计，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。<br>▲桶身把手设有 6 条连接加强筋，使垃圾桶把手连接更加坚固，延长垃圾桶的使用寿命。<br>▲为了减轻垃圾桶底部的磨损，桶体底部设有多条加强筋以及 6 颗以上耐磨钉，均匀规则的分布于整个底面。<br>产品材质说明：<br>产品使用高密度聚乙烯（HDPE）一次性注模成型。<br>桶体及桶盖要求采用 100%高密度聚乙烯材质，原料中注入高质量防紫外线原料、颜料色素以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色；<br>轮轴为插入防盗式结构；<br>轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框<br>产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃～+65℃；<br>产品所执行的标准:CJ/T280-2020《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》。 | 个 | 400 | | | |
| 合计： | | | | | | |

**注：1、以上产品根据甲方要求印刷标志及文字。**

**2、含分类亭、果皮垃圾桶现场安装费。**

**3、含税，含运输。**

**二、合同期限及总造价：**

1.**合同期限：自　　年　月　日至　　年　月　日（为期壹年）。**

2.双方同意按合同中标总价人民币：＿＿＿＿元（大写：＿＿＿＿＿＿）执行。

**三、履约保证金**

按中标总价的10%作为履约保证金（即：　　元），中标单位在签定合同后5个工作日内将履约保证金汇入，博罗县石湾市政建设开发总公司服务分公司，帐户：800200000020370031 开户行：博罗农村商业银行。合同履行结束后一年内无息退回。

**四、材质规格要求：**

1.乙方提供的货物须为全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

**五、保修、保质要求：**

1.分类亭、果皮垃圾桶由中标单位根据甲方指定位置安装，中标单位应保证订购项目的品质和质量及定期保养服务，免费保修一年，保修期内如有质量问题由中标单位在收到甲方通知之日起7日内进行免费更换安装及维修服务。

**六、交货方式：**

1、合同签订后7天内送达。

2、配送及安装要求：分类亭、果皮垃圾桶以甲方指定地点进行送货，并在60天内安装完毕。

**七、付款方式**

以实际用量进行结算。经甲方验收合格后，在五年内付清所有款项。乙方必须向甲方提供专用发票。

**八、违约责任**

（1）乙方交付的货物/提供的产品或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，再次交付的货物/提供的产品或服务不符合本合同规定的作违约处理，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金，并没收履约保证金。

（2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费等）由乙方承担。

（3）在本合同履行期间出现2次质量不合格情况，甲方有权单方面中止本采购合同，没收履约保证金，并追究因供方未能提供合格产品而造成的经济损失（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费等）。

（4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执一份，镇公共资源交易交易中心执一份，自签字、盖章之日起生效，如有争议应遵照友好协商的原则解决问题，如不能解决，由惠州仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有拘束力。营业执照上载明的各方通讯地址可作为送达法律文书的地址，

因载明地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关法律文书未能实际被接受、送达的，相关法律文书退回之日即视为送达之日。

甲方：博罗县石湾市政建设开发总公司
服务分公司

乙方：

负责人：

负责人：

签订日期：　　年　　月　　日

签订日期：　　年　　月　　日

# 产品实物图片