

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：博罗县石湾镇艺徽礼品厂建设项目

建设单位（盖章）：博罗县石湾镇艺徽礼品厂

编制日期：2023 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	博罗县石湾镇艺徽礼品厂建设项目		
项目代码	无		
建设单位联系人	——	联系方式	——
建设地点	广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道 1179 号		
地理坐标	(<u>113</u> 度 <u>54</u> 分 <u>23.565</u> 秒, <u>23</u> 度 <u>11</u> 分 <u>46.321</u> 秒)		
国民经济行业类别	C2432 金属工艺品制造 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	建设项目行业类别	41 工艺美术及礼仪用品制造 53 塑料制品业
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	--	项目审批（核准/备案）文号（选填）	--
总投资（万元）	500.00	环保投资（万元）	30.00
环保投资占比（%）	6.0	施工工期	--
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地面积（m ² ）	1785.3
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	(1) 产业政策符合性分析 本项目主要从事五金徽章和塑料配件的生产，根据国家《产业结构调整指导目录(2019 年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019 年本)>有关条款的决定》规定：项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，应属于允许类。根据《市场准入负面清单(2022 年版)》（发改体改规〔2022〕397 号）规定：本项目不属于该清单中的禁止和许可类事项，本项目建设符合国家的产业政策要求。 (2) 用地性质相符性分析 项目位于博罗县石湾镇石湾大道 1179 号，根据附件 2 不动产权证可知该地块为工业用地，可知项目选址不属于限制建设区和禁止建设区，故本项目选址符合博罗县石湾镇土地利用规划。 (3) 与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021 年修订）》（惠市环[2021]1 号），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 根据惠州市生态环境局关于印发《惠州市声环境功能区划分方案（2022 年）》的通知（惠市环[2022]33 号）“2 类声环境功能区适用区域：以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域”，本项目位于博罗县石湾镇石湾大道 1179 号，属于工业混杂，需要维护住宅安静的区域，划为 2 类声环境功能区。 根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]270 号）《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2014]188 号）和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函〔2020〕317 号），项目所在地不涉及惠州市水源保护区。 项目接纳水体为石湾中心排渠和沙河，根据《广东省地表水环境功能区划》，沙河（显岗水库大坝—博罗石湾段）为饮工农功能，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。《广东省地表水功能区划》（粤环[2011]14 号）中未规定石湾中心排渠的水功能区划，根据《博罗县 20223 年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办[2023]67 号）东江、沙河、公庄河 47 条主要支流控制断面 2022 年水质攻坚目标表，石湾中心排渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 因此，项目选址符合当地环境功能区划要求。 (4) 与《广东省水污染防治条例》（2021 年 1 月 1 日实施）的相符性分析 为了保护和改善环境，防治水污染，保护水生态，保障饮用水安全，维护公众健
---------	---

	康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，结合本省实际，制定本条例（摘节）： 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。按照规定或者环境影响评价文件和审批意见 的要求需要进行初期雨水收集的企业，应当对初期雨水进行收集处理，达标后方可排放。 “……………”； 第二十一条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 地表水Ⅰ、Ⅱ类水域，以及Ⅲ类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量；饮用水水源保护区内已建的排污口应当依法拆除。 在江河、湖泊新建、改建或者扩建排污口的，排污单位应当向有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构申请。县级以上生态环境主管部门应当按照管理权限对排污口的设置、审批及排污情况建立档案，会同有关部门组织开展排污口核查、整治和规范化管理，加强对排污口的监督管理。 第四十九条：禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。 第五十条：新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 “……………”； 相符性分析：本项目主要从事五金徽章和塑料配件的生产。项目自动点胶/点漆机清洗废水、喷淋塔废水经收集后交有危险废物处理资质单位处理；项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行
--	--

	深度处理。因此，故符合《广东省水污染防治条例》中的要求。 (5) 与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）相符性分析。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）： 二、强化涉重金属污染项目管理 重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。铅蓄电池加工制造（含铅板制造、生产、组装）建设项目的环评文件由省环境保护厅审批。 五、严格控制支流污染增量 在淡水河（含龙岗河、东博中心排渠等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（石湾）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）： 一、增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 二、符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 三、惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东
--	---

	县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 相符性分析：项目主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属于以上禁批或限批行业，生产过程中不涉及上述生产工艺。项目自动点胶/点漆机清洗废水、喷淋塔废水经收集后交有危险废物处理资质单位处理；项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行深度处理。因此，项目选址符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的要求。 （6）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 ****（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。**** ****（二）全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。**** ****（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理**** 相符性分析：本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装行业，不属于严控行业。项目原辅料不使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。建设单位对生产过程中产生的有机废气通过集中收集后经 1 套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理达标后经 15m 高（DA001）排气筒高空排放，项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）文件的要求。
--	--

(7)与《关于印发<广东省涉VOCs重点行业治理指引>的通知》(粤环办〔2021〕43号)的相符性分析

根据《关于印发<广东省涉 VOCs 重点行业治理指引>的通知》(粤环办〔2021〕43 号), 本项目参考执行“六、橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引”, 本项目针对源头削减、过程控制、末端治理、环境管理和其他四个方面进行相符性分析, 分析结果见下表。

表1-1 《关于印发<广东省涉VOCs重点行业治理指引>的通知》(粤环办〔2021〕43号)对照分析情况

类别	要求	相符性分析
源头削减		
涂装（水性涂料）	包装涂料：底漆VOCs含量≤420g/L，中漆VOCs含量≤300g/L，面漆VOCs含量≤270g/L。	本项目点漆过程使用水性漆，根据建设单位提供的水性漆的VOC检测报告，挥发性有机化合物含量19g/L，水性漆VOCs含量满足要求。
	玩具涂料VOCs含量≤420g/L。	
	防水涂料VOCs含量≤50g/L。	
	防火涂料VOCs含量≤80g/L。	
胶粘（水基胶粘剂）	聚乙酸乙烯酯类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。	本项目点胶过程使用白乳胶，根据建设单位提供的白乳胶的VOC检测报告，挥发性有机化合物含量28g/L，属于水基型胶粘剂，白乳胶VOCs含量满足要求。
	聚乙烯醇类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。	
	橡胶类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。	
	聚氨酯类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。	
	醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。	
	丙烯酸酯类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。	
其他胶粘剂VOCs含量≤50g/L。		
印刷（水性油墨）	凹印油墨：吸收性承印物，VOCs含量≤15%；非吸收性承印物，VOCs含量≤30%。	本项目移印过程使用水性油墨，根据建设单位提供的水性油墨的VOC检测报告，水性油墨挥发性有机化合物含量0.5%，水性油墨VOCs含量满足要求。
	柔印油墨：吸收性承印物，VOCs含量≤5%；非吸收性承印物，VOCs含量≤25%。	
过程控制		
VOCs物料储存	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装 VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	项目VOCs物料储存在密闭的包装袋或包装桶中，并存放于室内原料仓库中，在非取用状态时加封口、保持密闭，与文件要求相符
VOCs物料转移和输送	1、液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车；2、粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包袋、容器或罐车进行物料转移。	项目涉及的VOCs物料为固体或液体，采用密闭的包装袋或包装桶进行物料转移，与文件要求相符。
工艺过程	1、液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投	项目含VOCs物料的原辅材料通过密闭的容器投

		加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；2、粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统；3、在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；4、浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；5、橡胶制品行业的脱硫工艺推荐采用串联法混炼、常压边续脱硫工艺。	加，移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃集中收集至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放
	末端治理		
	废气收集	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低0.3m/s。	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速0.5m/s，与文件要求相符
		废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。	本项目的废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行，与文件要求相符
	排放水平	塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第II时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率$\geq 3\text{kg/h}$时，建设VOCs处理设施且处理效率$\geq 80\%$；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m³，任意一次浓度值不超过20mg/m³。	项目有机废气排放浓度达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367—2022）表1挥发性有机物排放限值，本项目设“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理有机废气，处理效率80%，厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m³，任意一次浓度值不超过20mg/m³。与文件要求相符。

	治理设施设计与运行管理	吸附床（含活性炭吸附法）： a) 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择； b) 吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定； c) 吸附剂应及时更换或有效再生；	项目选择“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置对废气进行处理，废气收集系统应与生产工艺设备同步运行；建设单位严格按照文件的要求进行“当废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用”，与文件要求相符。
		催化燃烧： a) 预处理设备应根据废气的成分、性质和污染物的含量进行选择； b) 进入燃烧室的气体温度应达到气体组分在催化剂上的起燃温度；	
		蓄热燃烧： a) 预处理设备应根据废气的成分、性质和污染物的含量等因素进行选择； b) 废气在燃烧室的停留时间一般不宜低于0.75s，燃烧室燃烧温度一般应高于760℃。	
		VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	
	环境管理		
	管理台账	建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。	按相关要求管理台账，与文件要求相符。
		建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。	
		建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。	
		台账保存期限不少于3年。	
	自行监测	塑料制品行业重点排污单位： a) 塑料人造革与合成革制造每季度一次； b) 塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c) 喷涂工序每季度一次； d) 厂界每半年一次。	项目属于登记管理排污单位，按要求每年监测一次挥发性有机物及特征污染物，项目无组织废气按要求每年监测一次挥发性有机物
		塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。	

危废管理	工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进 行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加 盖密闭。	项目生产过程中产生的废 包装桶按相关要求进 行储存、转移和输送。
其他		
建 设 项 目 VOCs 总 量 管 理	新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源	项目总量分配由惠州市生态环境局博罗分局分配
	新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行	企业VOCs基准排放量按照环氧树脂和水性漆VOC检测报告中挥发性有机物的含量进行核算，与文件要求相符
(8) 与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》： 第三章 监督管理 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第四章 工业污染防治-第二节 挥发性有机物污染防治**** 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 ****” 相符性分析：本项目主要从事五金徽章和塑料配件的生产，项目原辅料不使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。建设单位对机加工工序产生的颗粒物；		

移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的 VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃，统一收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后引至 1 根 15m 高排气筒（DA001）高空排放。VOCs 有组织排放满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值，无组织排放满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值；非甲烷总烃有组织排放满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业大气污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值的较严者，无组织排放满足《合成树脂工业大气污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物有组织排放满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准排放限值，无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。

厂房外有机废气满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。对周边环境保护目标影响不大。

综上所述，项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。

二、“三线一单”相符性分析

根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，项目位于博罗县石湾镇石湾大道1179号，根据博罗县环境管控单元图（详见附图11）可知，项目所在区域属于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元。与其相符性分析如下表所示：

表1-2 与博罗县“三线一单”相符性分析				
管控要求			本项目相符性分析	
生态保护红线			表 1 石湾镇生态空间管控分区面积（平方公里）	
			生态保护红线	0
			一般生态空间	0
			生态空间一般管控区	81.290
			根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县生态空间最终划定情况图（详见附图 16），项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线内。	
环境质量底线	地表水环境水质	表 2 石湾镇水环境质量底线（面积：km ² ）		根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图（详见附图 14），本项目位于水环境工业污染
		水环境优先保护区面积	0	
		水环境生活污染重点管控区	42.956	

		量 底 线 及 管 控 分 区	<table><tr><td>面积</td><td></td></tr><tr><td>水环境工业污 染重点管控区 面积</td><td>30.901</td></tr><tr><td>水环境一般管 控区面积</td><td>7.433</td></tr></table>	面积		水环境工业污 染重点管控区 面积	30.901	水环境一般管 控区面积	7.433	重点管控区面积。项目生活 污水经化粪池预处理后纳入 市政污水管网，排入博罗县 石湾镇西基生活污水处理厂 进行深度处理；项目自动点 胶/点漆机清洗废水、喷淋塔 废水经收集后交有危险废物 处理资质单位处理，因此不 会突破当地环境质量底线。			
			面积										
			水环境工业污 染重点管控区 面积	30.901									
		水环境一般管 控区面积	7.433										
		大 气 环 境 质 量 底 线 及 管 控 分 区	表3 石湾镇大气环境质量底线(面 积: km²)	<table><tr><td>大气环境优先保护 区面积</td><td>0</td></tr><tr><td>大气环境布局敏感 重点管控区面积</td><td>0</td></tr><tr><td>大气环境高排放重 点管控区面积</td><td>81.290</td></tr><tr><td>大气环境弱扩散重 点管控区面积</td><td>0</td></tr><tr><td>大气环境一般管控 区面积</td><td>0</td></tr></table>	大气环境优先保护 区面积	0	大气环境布局敏感 重点管控区面积	0	大气环境高排放重 点管控区面积	81.290	大气环境弱扩散重 点管控区面积	0	大气环境一般管控 区面积
大气环境优先保护 区面积	0												
大气环境布局敏感 重点管控区面积	0												
大气环境高排放重 点管控区面积	81.290												
大气环境弱扩散重 点管控区面积	0												
大气环境一般管控 区面积	0												
壤 环 境 安 全 利 用 底 线	表4 土壤环境管控区 （面积: km²）	<table><tr><td>博罗县建设用 地土壤污染风 险重点管控区 面积</td><td>340.8688125</td></tr><tr><td>石湾镇建设用 地一般管控区 面积</td><td>26.089</td></tr><tr><td>石湾镇未利用 地一般管控区 面积</td><td>6.939</td></tr></table>	博罗县建设用 地土壤污染风 险重点管控区 面积	340.8688125	石湾镇建设用 地一般管控区 面积	26.089	石湾镇未利用 地一般管控区 面积	6.939	根据《博罗县“三线一单”生 态环境分区管控图集》（以 下简称《图集》）中博罗县 建设用地土壤管控分区划定 情况图（详见附图 17），项 目位于博罗县土壤环境一般 管控区_不含农用地，生产过 程产生的一般工业固体废物 、危险废物妥善处置，不 会污染土壤环境。				
	博罗县建设用 地土壤污染风 险重点管控区 面积	340.8688125											
	石湾镇建设用 地一般管控区 面积	26.089											
石湾镇未利用 地一般管控区 面积	6.939												
资 源 利 用 上 线	表 5 博罗县土地资源优先保护区 面积统计（平方公里）	<table><tr><td>土地资源优先保 护区面积</td><td>834.505</td></tr><tr><td>土地资源优先保 护区比例</td><td>29.23%</td></tr></table>	土地资源优先保 护区面积	834.505	土地资源优先保 护区比例	29.23%	根据《博罗县“三线一单”生 态环境分区管控图集》中博 罗县资源利用上线—土地资 源优先保护区划定情况图 （详见附图 18），项目不在 土壤资源优先保护区内，属 于一般管控区。						
	土地资源优先保 护区面积	834.505											
	土地资源优先保 护区比例	29.23%											
	表 6 博罗县能源（煤炭）重点管 控区面积统计（平方公里）	<table><tr><td>高污染燃料禁燃 区面积</td><td>394.927</td></tr><tr><td>高污染燃料禁燃 区比例</td><td>13.83%</td></tr></table>	高污染燃料禁燃 区面积	394.927	高污染燃料禁燃 区比例	13.83%	根据《博罗县“三线一单”态 环境分区管控图集》博罗县 资源利用上线-高污染燃料 禁燃区划定情况图（详见附 图 19），本项目不在高污染 燃料禁燃区内。						
		高污染燃料禁燃 区面积	394.927										
高污染燃料禁燃 区比例		13.83%											
表 7 博罗县矿产资源开采敏感区 面积统计 （平方公里）		根据《博罗县“三线一单”生 态环境分区管控图集》中博											

	矿产资源开采敏感区面积		633.776	罗县资源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况图（详见附图 20），本项目不在矿产资源开采敏感区内。
	矿产资源开采敏感区比例		22.20%	
	资源利用管控要求：强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。			本项目无生产废水排放。根据建设单位提供的用地证明（附件 2），本项目为工业用地，满足建设用地要求。
本项目位于博罗县石湾镇石湾大道1179号，根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的章节10.3，本项目所在地位于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元，相符性描述详见下表。				
表 1-3 与环境准入清单对照分析情况				
类别		对照分析		是否符合
区域布局管控要求	1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。	1-1.本项目博罗县石湾镇石湾大道 1179 号，位于 ZH44132220001 博罗沙河流域重点管控单元，根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]270 号）、《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2014]188 号文）和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函[2020]317 号），项目所在地不涉及惠州市水源保护区。本项目不属于产业鼓励引导类。		是
	1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。	1-2.本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，本项目不属于产业禁止类。		
	1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。	1-3.本项目行业类别为C2432 金属工艺品制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主		
	1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生			

		态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及石湾镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设	要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.本项目不位于一般生态空间内。 1-5.本项目位于博罗县石湾镇石湾大道1179号，根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号）《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函[2020]317号），项目所在地不涉及惠州市水源保护区。 1-6.本项目位于博罗县石湾镇石湾大道 1179 号，本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属于新建废弃物堆放场和处理场，与相关要求相符。 1-7.本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属于畜禽养殖业。 1-8.本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属于畜禽养殖业。 1-9.本项目位于博罗县石湾镇石湾大道1179号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，本项目所在地位于大气环境高排放重点管控区。本项目行业类别为C2432金属工艺品制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不属	
--	--	--	---	--

		项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防治非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。	于储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。 1-10.根据博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，本项目属于大气环境高排放重点管控区，项目机加工工序产生的颗粒物；移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃，统一收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后引至1根15m高排气筒（DA001）高空排放。根据租赁合同，本项目位于博罗县石湾镇石湾大道1179号，位于工业项目落地集聚发展区。 1-11.本项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径。 1-12.本项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径。	
	能源资源利用要求	2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。	2.能源资源利用要求。 2-1.本建设项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭，且所有设备均采用电能，生产用电均由市政电网供应。 2-2.本建设项目设备均使用电能，不涉及高污染燃料。	是
	污染物排放管控要求	3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）V类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农	3.污染物排放管控要求。 3-1.项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后进入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。 3-2.本项目行业类别为C2432	是

	村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。	金属工艺品制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；项目自动点胶/点漆机清洗废水、喷淋塔废水经收集后交有危险废物处理资质单位处理；生活污水经化粪池预处理后进入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。 3-3.本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不涉及农村面源污染。 3-4.本项目行业类别为 C2432 金属工艺品制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事五金徽章和塑料配件的生产，不涉及农业面源污染。 3-5.本项目不属于重点行业，项目机加工工序产生的颗粒物；移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的 VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃，统一收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后引至 1 根 15m 高排气筒（DA001）高空排放。 3-6.项目自动点胶/点漆机清洗废水、喷淋塔废水经收集后交有危险废物处理资质单位处理；生活污水经化粪池预处理后进入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二	
--	---	--	--

			时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。本项目不产生清淤底泥、尾矿、矿渣。	
	环境 风险 防控	4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害气体名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。	4.环境风险防控要求。 4-1.项目自动点胶/点漆机清洗废水、喷淋塔废水经收集后交有危险废物处理资质单位处理；生活污水经化粪池预处理后进入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。 4-2.本项目位于博罗县石湾镇石湾大道1179号，根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号）《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不涉及惠州市水源保护区。 4-3.项目不涉及有毒有害气体，且厂区内做好预警体系及硬底化及防腐防渗处理设施。	是
综上所述，项目符合《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的要求。				

二、建设项目工程分析

建设内容

一、项目概况

1、项目建设规模

博罗县石湾镇艺徽礼品厂拟选址于博罗县石湾镇石湾大道 1179 号，项目租用博罗县石湾镇西田村西埔经济合作社已建空厂房（包括 1 栋 3 层的综合楼、1 栋 1 层的仓库、1 栋 1 层的厂房、1 栋 1 层的一般固废暂存间和 1 栋 1 层的危废暂存间）从事五金徽章和塑料配件的生产。项目总投资 500 万元，占地面积 1195.3 平方米，建筑面积 1785.3 平方米。项目拟定员工人数 15 人，均不在厂区内食宿，年工作 300 天，每天 1 班，每班 10h。营业执照详见附件 1，租赁合同详见附件 3，其厂区中央经纬度为：E：113°54'23.565”，N：23°11'46.321”，具体地理位置见附图 1。

项目建筑规模见表 2-1，项目主要内容见表 2-2。

表 2-1 项目建筑规模表

序号	建筑名称	层数	层高（m）	楼高（m）	占地面积（m²）	建筑面积（m²）	备注
1	综合楼	3	4.5	13.5	398.44	1195.3	1 层为五金徽章生产区（包括移印区、点漆/点胶区、烘干区）；2 层为塑料配件生产区（包括投料和注塑成型区、装配区）；3 层为办公室
2	厂房	1	4.5	4.5	280	280	包括机加工区、检验区和包装区
3	仓库	1	4.5	4.5	260	260	包括原料仓库和成品仓库
4	一般固废暂存间	1	4.5	4.5	30	30	/
5	危废暂存间	1	4.5	4.5	20	20	/
6	空地	/	/	/	206.86	/	/
7	合计	/	/	/	1195.3	1785.3	/

表 2-2 项目工程组成一览表

类别	项目名称	主要建设内容
主体工程	综合楼	1 层占地面积 398.44m²，建筑面积 398.44m²，为五金徽章生产区（包括移印区、点漆/点胶区、烘干区）
		2 层建筑面积 398.43m²，为塑料配件生产区（包括投料和注塑成型区、装配区）

	厂房	占地面积 280m ² ，建筑面积 280m ² ，包括机加工区、检验区和包装区	
辅助工程	办公室	位于综合楼 3 层内，建筑面积 398.44m ²	
储运工程	原料仓库	占地面积 140m ² ，建筑面积 140m ²	
	成品仓库	占地面积 120m ² ，建筑面积 120m ²	
公用工程	给排水	市政给水，雨污分流制排水系统	
	消防系统	市政给水，室外、内消防系统	
	供电	由市政供电网供给	
环保工程	废气	VOCs、非甲烷总烃、颗粒物	机加工工序产生的颗粒物；移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的 VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃，统一收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后引至 1 根 15m 高排气筒（DA001）高空排放
	废水	生活污水	项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行深度处理，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。
	噪声		选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪等措施
	固废	一般固废	一般固废暂存间占地面积 30m ² ，建筑面积 30m ² ，位于厂区东北面，一般固废分类收集后交由专业公司回收利用
		生活垃圾	交由环卫部门清运处理
		危险废物	危废暂存间占地面积 20m ² ，建筑面积 20m ² ，位于厂区东北面，危险废物分类收集后交由危废资质单位处理
依托工程	生活污水		依托博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理

2、产品方案

根据建设单位提供的资料，项目主要产品方案见下表 2-3：

表 2-3 项目产品方案一览表

序号	产品名称	年产量	设计年生产时间（d）
1	五金徽章	100 万个	300
2	塑料配件	80 万件	300

3、原辅材料

项目主要原辅材料见下表：

表 2-4 项目主要原辅材料一览表

原辅材料	年用量	形态	包装形式	最大储存量	来源
青铜板	10t	液态	20kg/桶	0.5t	外购
铁料	20t	固态	袋装	1t	外购
水性漆	0.2t	液态	20kg/桶	0.06t	外购
白乳胶	0.2t	液态	20kg/桶	0.06t	外购
水性油墨	0.1t	液态	5kg/桶	0.06t	外购
PP 塑胶粒	45t	固态	袋装	0.5t	外购
模具	30 套	固态	袋装	5 套	外购
火花油	0.05t	液态	20kg/桶	0.02t	外购

	润滑油	0.1t	液态	20kg/桶	0.06t	外购		
(1) 原辅材料理化性质								
水性漆：根据附件 4 水性漆 MSDS，水性漆为混合物，聚氨树脂 78%，色粉 5%，水 17%，比重为 1.0976g/ml，溶于水。根据附件 4 水性漆 VOCs 检测报告，挥发性有机化合物含量为 19g/L，不超过《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表 1 水性涂料中工业防护涂料-型材涂料-其他 VOCs 含量 250g/L 限值，符合要求。 白乳胶：根据附件5白乳胶MSDS，成分：聚醋酸乙烯分散乳液、乳液、助剂、防腐剂。乳黄色液体，pH： 3.5+1。根据附件5检测报告，挥发性有机化合物含量为28g/L，属于水基型胶粘剂，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372 -2020）表2水基型胶粘剂（其他）VOCs含量50g/L的限量，属于低VOCs原辅料。 水性油墨：根据附件 6 水性油墨 MSDS 可知，属于环保油墨，外观和性状：有色液体，气味：轻微氨气味，固含量:30~70%，粘度：8~70 秒（25℃）；PH： 8.0-9.5，相对密度：1.1g/cm³。主要成分：聚合物和助剂 40~60%、颜料 30~40%、水 10~30%。根据附件 6 水性油墨 VOCs 检测报告，水性油墨挥发性有机化合物含量 0.5%，不超过《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB 38507-2020）表 1 水性油墨中网印油墨 VOCs 含量 30% 的限值，属于低 VOCs 原辅料。 PP塑胶粒：聚丙烯简称PP，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。PP是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的开发应用。 润滑油：外观为淡黄色油状液体，由基础油和添加剂组成，基础油为烷烃、环烷烃和芳烃的混合物，遇明火可燃。 火花油：火花油是从煤油组分加氢后的产物，属于二次加氢产品。一般通过高压加氢及异构脱蜡技术精练而成。火花油是一种火花机加工不可缺少的放电介质液体，火花油能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。								
4、生产设备								
项目主要设备见下表：								
表 2-5 项目生产设备总表								
产品类别	主要生产单元	主要工艺名称	设备名称	规格（型号）（cm）			单位	数量
				参数名称	计量单位	设计值		
五金徽章	机加工	机加工工序	压床	功率	kW	1.0	台	2
			冲床	功率	kW	1.0	台	4
			剪床	压力	MPa	1.0	台	1

				铣床	功率	kW	0.7	台	1
				磨床	功率	kW	1.0	台	1
				放电机	功率	kW	1.2	台	1
		点漆/点胶	点漆和点胶工序	自动点漆/胶机	功率	kW	0.5	台	2
		移印	移印工序	移印机	功率	kW	0.5	台	10
		烘干	烘干工序	电烤箱	功率	kW	1.0	台	6
	塑料配件	注塑成型	注塑成型工序	注塑机	处理能力	t/h	0.02	台	2
				冷却塔	循环水量	t/h	0.5	台	1
	辅助设备				空压机	功率	kW	1.0	台

注：生产设备均使用电能。

5、公用工程

(1) 给水工程

项目用水全部由市政供给，主要为日常生活用水和生产用水。

1) 生活用水

本项目劳动定员为 15 人，均不在厂区内食宿。生活用水参照《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）国家机构办公楼（无食堂和浴室）规定，按 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ 的用水定额进行核算，则项目员工生活用水量为 150t/a （ 0.5t/d ）。

2) 生产用水

生产用水主要为自动点漆/胶机清洗用水、注塑冷却水用水和喷淋塔用水。

①自动点漆/胶机清洗用水

本项目自动点漆/胶机清洗主要为针头的清洗，针头采用清水冲洗方式清洗，冲洗过程为用高压喷雾把胶或漆吹出针头，清洗后将所有配件吹干即可。根据建设单位提供的资料，项目针头清洗频率为每天清洗一次，针头清洗过程约需要 3min 。因此，项目使用的针头清洗水量为喷雾流量 $0.05\text{L}/\text{min} \times 3\text{min}/\text{次} \times 2\text{个} = 0.3\text{L}/\text{次}$ ，即 0.09t/a （ 0.0003t/d ）。

②注塑冷却水用水

注塑过程生产用水为冷却水补充用水，项目设 1 台冷却塔，循环水量为 0.5t/h ，每天工作 6 小时，则循环水量为 3t/d （ 900t/a ），由于蒸发产生损耗，每天损耗量以 2% 计，则蒸发产生损耗而补充的水量为 0.06t/d （ 18t/a ）。

③喷淋塔用水

项目生产过程中产生的废气集中收集后采用“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭”进行处理，喷淋塔设有循环水池，循环水池直径约 0.8m ，水位高 0.3m ，以每小时水池循环次数 10 次计，则循环水量为 1.51t/h ，喷淋塔水循环使用，定期补水。项目共设置 1 个水喷淋塔，喷淋塔日运行时间为 10 小时，总循环水量为 15.1t/d （ 3926t/a ），水喷淋循环过程会有蒸发，

	参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）冷却塔公式核算，项目喷淋塔为机械通风且有收水器，风吹损耗水率按 0.1%核算，蒸发损耗水率根据进塔干球温度（20℃计）按 $0.0014 \times 10 \times 100\% = 1.4\%$ 核算，则冷却塔的损耗水率为 1.5%，则年补充消耗量约为 0.2265t/d（58.89t/a）。 喷淋塔的水每年更换 4 次，每次全部更换，更换量为 0.1507t/次，则年更换水喷淋水需补充新鲜水 0.6028t/a（0.00232t/d）。 综上，水喷淋用水量合计为 0.22882t/d（59.4928t/a）。 （2）排水工程 1）生活污水 项目员工生活用水量 150t/a（0.5t/d），排污系数按 80%计算，则排水量为 120t/a（0.4t/d）。项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。 2）生产废水 设备间接用水主要为冷却补充用水，无生产废水产生。本项目生产废水主要为自动点胶/点漆机清洗废水和水喷淋废水。 ①自动点胶/点漆机清洗废水 自动点漆/胶机清洗用水 0.09t/a（0.0003t/d），项目废水排污系数为 0.9，则针头清洗废水产生量约为 0.081t/a（0.00027t/d），废水属于危险废物，废物类别为 HW09，废物代码为 900-007-09，废水经桶装收集后交有危险废物处理资质单位处置，因此无生产废水排放。 ②喷淋塔废水 水喷淋水每年更换 4 次，每次全部更换，更换量为 0.1507t/次，则年更换喷淋废液 0.6028t/a。喷淋塔废水属于危险废物，废物类别为 HW09，废物代码为 900-007-09，收集后委托有危险废物处理资质单位处理。 水平衡图：
--	---




图 1 项目水平衡图 单位: m³/d

6、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目定员15人，均不在厂区内食宿；

工作制度：年工作时间 300 天，每天 1 班，每班 10 小时。

7、能源消耗

根据建设单位提供的资料，项目用电量为 75 万 kWh/a，主要用于设备运作，由市政供电，不设备用发电机。

8、项目总体平面布置


项目主要构筑物包括 1 栋 3 层的综合楼、1 栋 1 层的仓库、1 栋 1 层的厂房、1 栋 1 层的一般固废暂存间和 1 栋 1 层的危废暂存间。

1 栋 3 层的综合楼位于厂区的东面，占地面积 398.44m²，建筑面积 1195.3m²，1 层为五金徽章生产区（包括移印区、点漆/点胶区、烘干区）；2 层为塑料配件生产区（包括投料和注塑成型区、装配区）；3 层为办公室。

1 栋 1 层的仓库位于厂区南面，占地面积 260m²，建筑面积 260m²，包括原料仓库和成品仓库。

1 栋 1 层的厂房位于厂区的西面，占地面积 280m²，建筑面积 280m²，包括机加工区、检验区和包装区。

1 栋 1 层的一般固废暂存间，占地面积 30m²，建筑面积 30m²；1 栋 1 层的危废暂存间，占地面积 20m²，建筑面积 20m²，均位于厂区的东北面。

	项目厂区平面布置图详见附图 2，车间平面布置图详见附图 3。从总的平面布置上项目布局合理；从生产区厂房布置上看，本项目生产依照生产工艺流程呈现状布置，项目交通便利，厂区布置合理。 9、项目四邻关系 项目位于博罗县石湾镇石湾大道 1179 号，项目租用博罗县石湾镇西田村西埔经济合作社已建 1 栋 3 层空厂房进行生产。本项目厂房四邻关系如下：东面为石湾大道，南面为惠州市鑫台新机械有限公司，西面为空地，北面为空地。最近敏感点为距离项目厂界西北面 57m 处的西田村居民散户，西田村居民散户距离产污单元 75m。 项目四邻关系及现场勘察照片见附图 4 和附图 20。
工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节	一、工艺流程图及简述 根据业主提供的资料，项目主要从事五金徽章和塑料配件的生产，其主要生产工艺如下：  <pre> graph TD A[青铜板、铁料] --> B[机加工] C[火花油] --> B B --> D[外发加工] B -.-> E[颗粒物、废边角料、废含油包装桶、废火花油、噪声] D --> F[移印] D --> G[点漆] H[水性油墨] --> F I[水性漆] --> G F --> J[烘干] F -.-> K[VOCs、废包装桶、噪声] G --> L[点胶] G -.-> M[VOCs、针头清洗废水、废包装桶、噪声] L --> N[烘干] L -.-> O[VOCs] J --> P[检验] N --> P J -.-> Q[VOCs] N -.-> R[VOCs] P --> S[包装] P -.-> T[废次品] S --> U[产品] S -.-> V[废包装材料] </pre> 图 2 五金徽章生产工艺流程图及产污环节

	工艺流程说明： (1) 虚线框内表示污染物排放情况。 (2) 主要工序说明： 1) 机加工：使用压床、冲床、剪床、铣床、磨床和放电机对青铜板和铁料进行机加工处理，该工序主要有颗粒物、废边角料、废包装桶、废火花油和噪声产生。 2) 外发加工：加工成型的部件外发进行电镀。 3) 移印、烘干：一部分外发电镀后的成型部件采用水性油墨印上字母或图案，烘干后五金徽章进入品检工序，品检合格后即为成品。移印过程会产生少量有机废气、废包装桶和噪声，烘干过程会产生少量有机废气。 4) 点漆、烘干：一部分外发电镀后的成型部件使用点漆机对待喷漆区域进行点漆，使用电烤箱进行烘干，烘干温度约为 60℃，点漆工序有有机废气、针头清洗废水和废包装桶产生，烘干工序有有机废气产生。 5) 点胶、烘干：为增加喷漆区域的牢固性使用点胶机进行点胶，使用电烤箱进行烘干，烘干温度约为 60℃，点胶工序有有机废气、针头清洗废水和废包装桶产生，烘干工序有有机废气产生。 6) 检验：人工对移印或点漆/点胶后的成品外观进行检验，检验过程中会产生少量废次品。 7) 包装：人工进行包装，该工序会产生少量的废包装材料。
--	---




图 3 塑料配件生产工艺流程图及产污环节

工艺流程说明：

（1）虚线框内表示污染物排放情况。

（2）主要工序说明：

- 1）投料：项目人工将颗粒状的 PP 加入到注塑机的料斗中。
- 2）注塑：注塑机采用电加热，并通过温控装置控制加热温度为 140~190℃，该温度不会超过塑料原料热分解温度，注塑件经设备内部循环冷却水间接冷却成型，该工序会产生少量的非甲烷总烃和噪声。
- 3）装配：将注塑成型的塑胶配件跟其他配件通过人工流水线组装成产品，此工序会产生噪声。
- 4）检验：人工对装配好的塑料配件成品外观和尺寸进行，该工序会产生少量废次品。
- 5）包装：将产品使用包装材料进行包装，该工序会产生废包装材料。

二、项目产污环节一览表

综合以上，建设项目产生的污染物主要包括如下表所示。

表 2-6 生产产排污环节一览表

项目	产污工序	污染物	治理措施
废气	机加工工序	颗粒物	采用集气罩收集后经过 1 套“水喷淋+干式过滤+两级活性炭”处理后由 1 根
	移印、烘干工序	VOCs	
	点漆、烘干工序	VOCs	

		点胶、烘干工序		VOCs	15m 高排气筒（DA001） 达标排放
		注塑成型工序		非甲烷总烃	
	噪声	生产机械及通风设备		L _{Aeq}	选用低噪声设备，并采取 减震、隔声、降噪等措施
	固废	一般固废	机加工工序	废边角料	交由专业公司回收处理
			检验工序	废次品	
			包装工序	废包装材料	
		危险废 物	机加工工序	废含油包装桶、废火花 油	交有危险废物处理资质 单位回收处置
			移印工序	废包装桶	
			点漆工序	废包装桶	
			点胶工序	废包装桶	
			有机废气处 理工序	废活性炭	
			设备保养	废含油抹布及手套、废 润滑油、废含油包装桶	
	员工生活		生活垃圾	由环卫部门定期清运	
与项目有关的原有环境污染问题	项目属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。				

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1、大气环境：

①基本因子和达标判断

项目位于博罗县石湾镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。

根据《2022年惠州市生态环境状况公报》显示，2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%~97.3%之间,综合指数范围在2.31~2.70之间；首要污染物主要为臭氧。2022年，环境空气质量综合指数由好到差依次排名为龙门县、惠东县、大亚湾区、惠阳区、惠城区、博罗县、仲恺区。与上年同期相比，7个县区空气质量均改善。因此，拟建项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。

1.城市空气：2022年，全市环境空气质量保持良好。六项污染物中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准；综合指数为2.58，AQI达标率为93.7%，其中，优208天，良134天，轻度污染22天，中度污染1天，超标污染物均为臭氧。

与2021年相比，AQI达标率下降0.8个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5浓度分别下降37.5%、20.0%、17.5%、10.5%，一氧化碳和臭氧浓度分别上升14.3%和4.1%。

2.各县区空气：2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%~97.3%之间,综合指数范围在2.31~2.70之间；首要污染物主要为臭氧。

2022年，环境空气质量综合指数由好到差依次排名为龙门县、惠东县、大亚湾区、惠阳区、惠城区、博罗县、仲恺区。与上年同期相比，7个县区空气质量均改善。

表1 2022年各县区环境空气质量及变化排名情况

县区	可吸入颗粒物（PM10） （微克/立方米）	细颗粒物（PM2.5） （微克/立方米）	空气质量达标天数比例	环境空气质量		
				指数	排名	综合指数变化率
龙门县	27	14	95.5%	2.31	1	-0.9%
惠东县	29	16	97.3%	2.38	2	-9.5%
大亚湾区	29	16	95.6%	2.42	3	-8.0%
惠阳区	35	17	93.6%	2.64	4	-7.7%
惠城区	34	18	92.9%	2.66	5	-10.4%
博罗县	32	18	94.3%	2.67	6	-13.3%
仲恺区	36	16	91.8%	2.70	7	-18.4%

3.城市降水：2022年,惠州市降水pH均值为5.96，酸雨频率为6.0%，不属于重酸雨地区；主要阳离子为铵离子和钙离子，主要阴离子为硝酸根离子和硫酸根离子，酸雨类型为混合型。与上年相比，降雨量增加446.5毫米，pH值上升0.04个pH单位，酸雨频率下降1.4个百分点，降水质量状况略有改善。

4.降尘：2022年，惠州市降尘为2.3吨/平方公里·月，达到广东省（8.0吨/平方公里·月）推荐标准。与2021年相比，降尘浓度下降11.5%。

图 4 2022 年惠州市生态环境状况公报截图

综上所述，项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中的二级标准及其 2018 年修改单的相关规定，项目所在区域属于空气环境达标区。

②特征因子

本项目排放的大气污染物主要为 TSP 和 TVOC。为进一步了解项目所在地的大气环境，本环评引用《广东博罗县产业转移工业园区 2021 年度环境管理状况评估工作报告》中委托广东宏科检测技术有限公司于 2021 年 11 月 28 日~2021 年 12 月 04 日对 A6 恒丰学校的 TSP、TVOC 进行的监测数据（报告编号：GDHK20211127002），由于本项目距离所引用大气监测数据的监测点约为 2.56km<5km，且引用大气监测数据时效性为 3 年内，因此，引用该监测数据是可行的。具体数据见下表，监测点位图详见附图 9。

表 3-1 特征污染物监测点位基本信息

监测点名称	监测因子	监测时段	相对厂址方向	相对厂界距离/m
恒丰学校	TVOC	8 小时均值	南	2560
	TSP	日均值		

表 3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果表）

监测点名称	污染物	平均时间	评价标准 mg/m³	监测浓度范围 mg/m³	最大浓度占标率%	超标率%	达标情况
恒丰学校	TVOC	8 小时均值	0.6	0.148-0.204	34	0	达标
	TSP	日均值	0.3	0.142-0.160	53.3	0	达标

根据监测结果分析，TVOC 的浓度监测值可达到《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP 的浓度监测值均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明区域环境空气质量较好。

2、地表水环境：

本项目所在地纳污水体为石湾中心排渠和沙河，《广东省地表水功能区划》（粤环[2011]14 号）中未规定石湾中心排渠的水功能区划，根据《博罗县 2023 年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办[2023]67 号）东江、沙河、公庄河 47 条主要支流控制断面 2022 年水质攻坚目标表，石湾中心排渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

为评价项目周边地表水环境质量状况，本项目引用《广东博罗县产业转移工业园区 2021 年度环境管理状况评估工作报告》中的监测数据（报告编号：GDHK20211127002）对石湾中心排渠的监测数据（引用石湾中心排渠的监测断面 W7、W8 的数据）。该数据符合近 3 年监测数据的要求，因此引用数据具有可行性，具体监测断面和监测数据见下表，地表水现状监测点位图详见附图 10。

表 3-3 引用的地表水环境质量现状监测点位

序号	监测断面	监测断面位置					引用的监测因子
1	W7	石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口上游 500 米					石湾中心排渠
2	W8	石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游 1000 米					石湾中心排渠

表 3-4 监测及评价结果一览表

采样位置	采样日期	检测项目及结果（单位：mg/L pH 无量纲）					
		pH	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	TP	TN
W7	2021.11.27	6.8	20	5.8	8.09	0.3	8.75
	2021.11.28	7.2	27	5.2	7.58	0.32	8.6
	2021.11.29	6.9	24	4.8	8.62	0.28	8.95
	平均值	6.97	23.7	5.3	8.10	0.3	8.77
	V 类标准	6~9	≤40	≤10	≤2.0	≤0.4	≤2.0
	标准指数	0.03	0.59	0.53	4.05	0.75	4.39
	超标倍数	0	0	0	3.05	0	3.39
	单位	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
W8	2021.11.27	7.2	18	4.7	4.34	0.13	8.96
	2021.11.28	7	24	5.5	3.47	0.1	8.88
	2021.11.29	7.3	21	5.6	5.08	0.15	9.14
	平均值	7.17	21	5.3	4.30	0.13	8.99
	V 类标准	6~9	≤40	≤10	≤2.0	≤0.4	≤2.0
	标准指数	0.17	0.53	0.53	2.15	0.33	4.50
	超标倍数	0	0	0	1.15	0	3.50
	单位	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

从上表可以看出，监测断面各项监测指标中，氨氮、TN 超标，其余指标均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类标准要求。超标主要原因是受到沿线未经处理的生活和工业废水外排影响。随着该地市政污水管网以及污水集中处理工程的日益完善，城市生活污水和工业污水处理率的提高，纳污水体的环境质量将会逐渐改善。鉴于石湾中心排渠水质尚未达标的现状，本报告表提出以下削减方案：

①加快片区生活污水处理厂管网的建设进度；片区内部分企业生活污水直接经隔油沉渣池+三级化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快完善管网的建设，以削减进入中心排渠的污染物总量。该区域实行产业结构调整和水污染控制工程体系建设及减排等措施。根据区域减排计划，主要是对污水处理设施及配套管网建设，对污水处理厂提标升级改造，以完成重点领域的减排计划。随区域内污水处理厂管网铺设的完善，城市生活污水得到有效处理，每年可削减大量的水污染物，将明显的改善纳污水体的水环境质量。

②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。

机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值		非甲烷总烃	80	/	/
《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值		总 VOCs	/	/	2.0

表 3-8 非甲烷总烃污染物排放限值

污染物	最高允许排放浓度（mg/m³）	最高允许排放速率（kg/h）		无组织排放监控点浓度限值（mg/m³）
		排气筒高度（m）	二级	
非甲烷总烃	60	15	/	4.0

表 3-9 厂区内 VOCs 无组织排放限值（单位：mg/m³）

污染项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处1h平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

(2) 颗粒物废气

项目机加工过程产生的颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准，厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，具体见下表。

表 3-10 颗粒物气污染物排放限值

污染物	最高允许排放浓度（mg/m³）	最高允许排放速率（kg/h）		厂界无组织排放监控浓度（mg/m³）
		排气筒高度（m）	二级	
颗粒物	120	15	1.45	1.0

注：根据现场勘查，排气筒高度未高于 200m 范围内周围建筑 5m 以上，排放速率执行标准折半。

3、噪声

本项目运营期厂界噪声排放应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值的要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4、固体废物

(1) 项目营运期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订，2020 年 9 月 1 日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 11 月 29 日修订，2019 年 3 月 1 日施行），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

(2) 项目营运期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

总量控制指标

结合项目自身特点给出项目总量控制因子及建议控制总量指标如下所示：

表 3-11 项目总量控制建议指标 （单位：t/a）

类别	控制指标		排放量	总量建议制指标
生活污水	生活污水		120	120
	CODcr		0.0048	0.0048
	NH3-N		0.0002	0.0002
生产废气	VOCs（含非甲烷总烃）	有组织	0.0208	0.0208
		无组织	0.026	0.026
		合计	0.0468	0.0468
	颗粒物	有组织	0.0079	0.0079
		无组织	0.0131	0.0131
		合计	0.021	0.021

注：1、项目生活污水纳入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理，主要水污染物的总量控制指标由该污水处理厂统一调配；2、废气总量来自惠州市生态环境局博罗分局总量调配，包括有组织+无组织排放量，颗粒物无需申请总量。

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	本项目使用现有已建厂房进行生产，故本次环评对施工期环境影响不再做出相应的评价。
---	--

运营期环境影响和保护措施	一、废气 本项目运营期废气种类主要为：机加工工序产生的颗粒物；移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的 VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃。 1、废气源强 项目废气源强核算详见下表： 表 4-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 <table> <tr> <th rowspan="2">污染物种类</th><th rowspan="2">排放形式</th><th rowspan="2">产排污环节</th><th rowspan="2">排气筒编号</th><th colspan="3">产生情况</th><th rowspan="2">治理工艺</th><th rowspan="2">处理能力 (m³/h)</th><th rowspan="2">收集效率</th><th rowspan="2">治理效率</th><th colspan="3">排放情况</th><th rowspan="2">年工作时间 h</th><th rowspan="2">是否为可行技术</th></tr> <tr> <th>产生浓度 mg/m³</th><th>产生速率 kg/h</th><th>产生量 t/a</th><th>排放浓度 mg/m³</th><th>排放速率 kg/h</th><th>排放量 t/a</th></tr> <tr> <td rowspan="2">VOCs</td><td>有组织</td><td rowspan="2">移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干</td><td>DA001</td><td>0.32</td><td>0.0029</td><td>0.007</td><td>水喷淋+干式过滤器+二级活性炭</td><td>9100</td><td>80%</td><td>80%</td><td>0.064</td><td>0.00058</td><td>0.0014</td><td>2400</td><td>是</td></tr> <tr> <td>无组织</td><td>/</td><td>/</td><td>0.00071</td><td>0.0017</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>0.00071</td><td>0.0017</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr> <td rowspan="2">非甲烷总烃</td><td>有组织</td><td rowspan="2">注塑成型</td><td>DA001</td><td>5.93</td><td>0.054</td><td>0.0972</td><td>水喷淋+干式过滤器+二级活性炭</td><td>9100</td><td>80%</td><td>80%</td><td>1.19</td><td>0.011</td><td>0.0194</td><td>1800</td><td>是</td></tr> <tr> <td>无组织</td><td>/</td><td>/</td><td>0.014</td><td>0.0243</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>0.014</td><td>0.0243</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr> <td rowspan="2">颗粒物</td><td>有组织</td><td rowspan="2">机加工</td><td>DA001</td><td>1.93</td><td>0.018</td><td>0.0526</td><td>水喷淋+干式过滤器+二级活性炭</td><td>9100</td><td>80%</td><td>85%</td><td>0.29</td><td>0.0026</td><td>0.0079</td><td>3000</td><td>是</td></tr> <tr> <td>无组织</td><td>/</td><td>/</td><td>0.0044</td><td>0.0131</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>0.0044</td><td>0.0131</td><td>/</td><td>/</td></tr> </table>															污染物种类	排放形式	产排污环节	排气筒编号	产生情况			治理工艺	处理能力 (m³/h)	收集效率	治理效率	排放情况			年工作时间 h	是否为可行技术	产生浓度 mg/m³	产生速率 kg/h	产生量 t/a	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	VOCs	有组织	移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干	DA001	0.32	0.0029	0.007	水喷淋+干式过滤器+二级活性炭	9100	80%	80%	0.064	0.00058	0.0014	2400	是	无组织	/	/	0.00071	0.0017	/	/	/	/	/	0.00071	0.0017	/	/	非甲烷总烃	有组织	注塑成型	DA001	5.93	0.054	0.0972	水喷淋+干式过滤器+二级活性炭	9100	80%	80%	1.19	0.011	0.0194	1800	是	无组织	/	/	0.014	0.0243	/	/	/	/	/	0.014	0.0243	/	/	颗粒物	有组织	机加工	DA001	1.93	0.018	0.0526	水喷淋+干式过滤器+二级活性炭	9100	80%	85%	0.29	0.0026	0.0079	3000	是	无组织	/	/	0.0044	0.0131	/	/	/	/	/	0.0044	0.0131	/	/
污染物种类	排放形式	产排污环节	排气筒编号	产生情况			治理工艺	处理能力 (m³/h)	收集效率	治理效率	排放情况			年工作时间 h	是否为可行技术																																																																																																																
				产生浓度 mg/m³	产生速率 kg/h	产生量 t/a					排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放量 t/a																																																																																																																		
VOCs	有组织	移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干	DA001	0.32	0.0029	0.007	水喷淋+干式过滤器+二级活性炭	9100	80%	80%	0.064	0.00058	0.0014	2400	是																																																																																																																
	无组织		/	/	0.00071	0.0017	/	/	/	/	/	0.00071	0.0017	/	/																																																																																																																
非甲烷总烃	有组织	注塑成型	DA001	5.93	0.054	0.0972	水喷淋+干式过滤器+二级活性炭	9100	80%	80%	1.19	0.011	0.0194	1800	是																																																																																																																
	无组织		/	/	0.014	0.0243	/	/	/	/	/	0.014	0.0243	/	/																																																																																																																
颗粒物	有组织	机加工	DA001	1.93	0.018	0.0526	水喷淋+干式过滤器+二级活性炭	9100	80%	85%	0.29	0.0026	0.0079	3000	是																																																																																																																
	无组织		/	/	0.0044	0.0131	/	/	/	/	/	0.0044	0.0131	/	/																																																																																																																

运营期环境影响和保护措施	2、源强核算过程 (1) 有机废气 1) 移印、烘干废气 根据附件 6 水性油墨检测报告，挥发性有机化合物含量为 0.5%。项目使用水性油墨用量为 0.1t/a，则移印和烘干工序 VOCs 挥发量为 0.0005t/a（0.00021kg/h），每天工作时间合计约为 8h，年工作天数为 300d，则年工作时间 2400h。 2) 点漆、烘干废气 项目使用水性漆进行点漆，该过程会挥发产生少量有机废气，以 VOCs 计。根据《广东省表面涂装行业 VOCs 排放量计算方法（试行）》以产品质检报告中的有机废气含量作为核定依据，根据附件 4 水性漆检测报告，挥发性有机化合物含量为 19g/L。根据建设单位提供资料，项目水性漆用量为 0.2t/a，水性漆密度为 1097.6kg/m³，则可知点漆和烘干工序总 VOCs 产生量约为 0.0035t/a（0.0015kg/h），每天工作时间合计约为 8h，年工作天数为 300d，则年工作时间 2400h。 3) 点胶、烘干废气 项目使用白乳胶进行点胶，该过程会挥发产生少量有机废气，以 VOCs 计。根据附件 5 白乳胶的检测报告可知，挥发性有机化合物含量为 28g/L，白乳胶使用量为 0.2t/a（密度约为 1.19t/m³），则点胶和烘干工序总 VOCs 产生量约 0.0047t/a（0.002kg/h），每天工作时间合计约为 8h，年工作天数为 300d，则年工作时间 2400h。 4) 注塑成型废气 项目营运期注塑工序产生有机废气，以非甲烷总烃表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业，配料—混合—挤出/注塑过程，非甲烷总烃的排放系数为 2.7kg/t 树脂原料，项目 PP 胶粒使用总量 45t/a，则非甲烷总烃产生量为 0.1215t/a（0.068kg/h），每天工作时间合计约为 6h，年工作天数为 300d，则年工作时间 1800h。 综上，本项目生产过程中 VOCs 产生量合计为 0.0087t/a，非甲烷总烃产生量为 0.0945t/a。 (2) 粉尘废气 本项目机加工过程会产生少量的粉尘，根据生态环境部于 2021 年 6 月 11 日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业 06 预处理”-“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料”-“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”颗粒物的产污系数为 2.19kg/t-原料。 五金徽章生产原料为青铜板 10t/a，铁料 20t/a，合计 30t/a，则机加工过程颗粒物产生量为
--------------	---

$30 \times 2.19 / 1000 = 0.0657 \text{ t/a}$ (0.022 kg/h)。每天工作时间约为 10h，年工作 300d，则年工作时间为 3000h。

(3) 风量核算

项目拟在各工序产污口上方设包围型集气罩，项目在污染物产生点四周及上下有围挡设施，进保留物料进出通道，道通敞开面小于 1 个操作工位面，且敞开面控制风速不小于 0.6 m/s ，该收集方式的收集效率可达 80%。

项目共设 1 台磨床、2 台自动点漆/胶机、10 台移印、6 台烤箱和 2 台注塑机，共需 21 个集气罩收集有机废气。集气罩的规格设置为 $0.5 \times 0.5 \text{ m}$ ，距离污染物产生源的距离取 0.4 m ，其废气收集系统的控制风速设置为 0.5 m/s 。

参照《废气处理工程技术手册》中上部伞形罩，三侧有围挡时，

$$Q = BHV_x$$

其中：

Q：排气量， m^3/s ；

B：罩口宽度，m（本项目罩口尺寸取 $0.5 \times 0.5 \text{ m}$ ，罩口宽度取 0.5 m ）；

H：污染源至罩口距离，m（本项目取 0.4 m ）；

V_x ：罩口风速， m/s （本项目取 0.5 m/s ）。

因此，单个集气罩所需风量为 $360 \text{ m}^3/\text{h}$ ，项目共设置 21 个集气罩，则该部分所需风机风量为 $7560 \text{ m}^3/\text{h}$ 。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范(HJ 2026-2013)》设计风量宜按照最大废气排放量的 120%进行设计，本环评取 $9100 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

有机废气和粉尘废气集中收集后引至一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理，处理效率为 80%以上，处理后由 1 根 15 m 高排气筒（DA001）排放，车间未收集的有机废气以无组织形式排放。

(4) 废气收集率可达性分析

参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92 号）中集气设备集气效率，对照表如下：

表4-2 集气设备集气效率基本操作条件

废气收集类型	废气收集方式	达到上限效率必须满足的条件，否则按下限计算	集气效率 (%)
全密封设备/空间	单层密闭负压	VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压	95
	单层密闭正压	VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点	85
	双层密闭空间	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压	99

	设备废气排口直连	设备有固定排放管(或口)直接与风管连接,设备整体密闭只留产品进出口,且进出口处有废气收集措施,收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发。	95
包围型集气设备	污染物产生点(或生产设施)四周及上下有围挡设施,符合以下三种情况: 1、仅保留1个操作工位面; 2、仅保留物料进出通道,通道敞开面小于1个操作工位面。 3、通过软质垂帘四周围挡(偶有部分敞开)	敞开面控制风速不小于 0.5m/s;	80
		敞开面控制风速在 0.3~0.5m/s 之间;	60
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
		敞开面控制风速不小于 0.5m/s;	60
		敞开面控制风速在 0.3~0.5m/s 之间;	40
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0

表4-3 本项目拟采用的废气收集方式及废气收集效率估算

工位	收集方式	估算集气效率 (%)
机加工工序	包围型集气设备(仅保留物料进出通道,通道敞开面小于1个操作工位面,敞开面控制风速 0.6m/s)	80
点漆/点胶工序	包围型集气设备(仅保留物料进出通道,通道敞开面小于1个操作工位面,敞开面控制风速 0.6m/s)	80
烘干工序	包围型集气设备(仅保留物料进出通道,通道敞开面小于1个操作工位面,敞开面控制风速 0.6m/s)	80
注塑工序	包围型集气设备(仅保留物料进出通道,通道敞开面小于1个操作工位面,敞开面控制风速 0.6m/s)	80

(5) 废气处理率可达性分析

二级活性炭处理效率可达性分析

参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》(广东省环境保护厅 2014 年 12 月 22 日发布, 2015 年 1 月 1 日实施)的附件《广东省家具制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中活性炭吸附治理效率 50~80%, 本项目取单级活性炭吸附治理效率 65%, 两级活性炭吸附装置串联使用, 综合处理效率采用 $\eta = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2)$ 公式计算, 经计算可得, 综合处理效率 $\eta = 1 - (1 - 65\%) * (1 - 65\%) = 87.75\%$, 本次环评二级活性炭吸附去除效率按 80%计。

水喷淋处理效率可达性分析

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434 机械行业系数手册, 06 预处理”。本项目水喷淋装置, 颗粒物末端治理技术效率达 85%。

4、排放口情况、监测要求、非正常工况

表 4-4 大气排放口基本情况表

排放口编	排放	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高	烟气流速	排气筒出	排气温	类型
			经度	纬度					

号	口名称				度(m)	(m/s)	口内径(m)	(°C)	
DA001	综合废气排放口	VOCs、非甲烷总烃、颗粒物	113.906463	23.196302	15	12.88	0.5	25	一般排放口

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）表1废气监测指标的最低监测频次、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）非重点排污单位废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表，本项目各污染物监测要求见下表。

表 4-5 生产废气监测计划一览表

监测点位		监测因子	监测频率	执行标准		
编号	名称			排放浓度 (mg/m ³)	最高允许 排放速率 (kg/h)	标准名称
DA001	综合废气排放口	TVOC	1 次/年	100	/	达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值
		非甲烷总烃	1 次/半年	60	/	达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业大气污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值的较严者
		颗粒物	1 次/年	120	1.45	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准排放限值
厂房外		NMHC	1 次/年	6（监控点处 1h 平均浓度值）	/	达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
				20（监控点处任意一	/	

			次浓度值)		
厂界	VOCs	1 次/年	2.0	/	达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值
	非甲烷总烃	1 次/年	4.0	/	达到《合成树脂工业大气污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值
	颗粒物	1 次/年	1.0	/	达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值

非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气治理效率为 20%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

表 4-6 大气污染物非正常工况排放量核算表

排气筒编号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常工况排放量 (kg/a)	非正常排放速率/ (kg/h)	非正常排放浓度/ (mg/m³)	单次持续时间 h/次	年发生频次/年	应对措施
DA001	综合废气排放口	废气治理设施失效	VOCs	0.00232	0.00232	0.256	1	1	停机检修
			非甲烷总烃	0.0432	0.0432	4.744			
			颗粒物	0.0144	0.0144	1.544			

5、废气污染防治技术可行性分析

根据查询，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）污染防治设施一览表可知，本项生产过程中产生的有机废气采用二级活性炭处理为可行技术；本项目采取“水喷淋”处理部分颗粒物未列入可行技术表，该部分颗粒物为金属颗粒物，收集进入废气处理措施后，喷淋塔体内喷淋层喷出水，接触到粒径较大的颗粒物后包裹污染物的水珠在重力作用下落入喷淋塔底部，较重的沉入塔体底部，较轻的浮于水面，“水喷淋”已广泛应用于颗粒物的处理；因此本项目机加工过程产生的粉尘采取“水喷淋”处理颗粒物具有可行性。

6、废气达标排放环境影响

项目所在区域环境空气属于达标区。项目机加工工序产生的颗粒物；移印、烘干，点漆、烘干，点胶、烘干过程产生的 VOCs；注塑成型过程产生的非甲烷总烃，统一收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后引至 1 根 15m 高排气筒（DA001）高空排放。VOCs 有组织排放满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值，无组织排放满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值；非甲烷总烃有组织排放满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业大气污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值的较严者，无组织排放满足《合成树脂工业大气污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物有组织排放满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准排放限值，无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。

厂房外有机废气满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。对周边环境保护目标影响不大。

7、卫生防护距离

本项目无组织排放有害气体是 VOCs、非甲烷总烃和颗粒物，大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。

根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物，其无组织排放量、等标排放量和等标排放量相差如下。

表 4-7 项目无组织排放量和等标排放量情况表

污染单元	污染物	无组织排放量 (kg/h)	质量标准限值 (mg/m ³)	等标排放量 (m ³ /h)	等标排放量 相差 (%)
厂房	VOCs	0.00071	1.2	591.67	30.16
	非甲烷总烃	0.014	2.0	7000	
	颗粒物	0.0044	0.9	4888.89	

备注：

- 1、颗粒物质量标准参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 及其 2018 年修改单）中规定的二级标准中 TSP24 小时平均值 0.3 的 3 倍折算值进行评价。
- 2、对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值；
- 3、VOCs 参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 中的 TVOC8 小时均值 0.6 的 2 倍折算值进行评价；

4、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值，2.0mg/m³。

车间无组织排放 3 种大气污染物，等标排放量相差在 10%之上，非甲烷总烃等标排放量最大，因此，选择非甲烷总烃计算卫生防护距离初值。

本评价按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的方法对此进行了计算。计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：Q_c——大气有害物质的无组织排放量，单位未千克每小时（kg/h）；

C_m——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从(GB/T39499-2020)中查取，见表4-8。

表 4-8 卫生防护距离计算系数

卫生 防护 距离 初值 计算 系数	工业企业所 在地区近5 年平均风速/ (m/s)	卫生防护距离L, m								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业企业大气污染源构成类型								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2~4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	110
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者；

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者；

III类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

表 4-9 卫生防护距离初值计算参数

计算系数	工业企业所在地区 近5年平均风速m/s	工业企业大气污 染源构成类别	A	B	C	D
	2.2	II	470	0.021	1.85	0.84

等效半径r: 收集企业生产单元占地面积S (m²) 数据, 计算公式如下:

$$r = \sqrt{S/\pi}$$

本项目非甲烷总烃产生源为注塑过程 (非甲烷总烃无组织排放速率为0.014kg/h)。生产车间的占地面积为398.44m², 计算出等效半径11.26m。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s, 且大气污染源属于II类, 环境空气质量标准限值为2.0mg/m³。本项目卫生防护距离处置计算详见下表。

表 4-10 无组织废气卫生防护距离

污染源	评价因子	Qc (kg/h)	Cm (mg/m ³)	R等效半径(m)	卫生防护距离L (m)	
					计算初值	级差确定值
综合楼	非甲烷总 烃	0.014	2.0	11.26	0.526	50

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020) 的规定“卫生防护距离小于 50m 时, 级差为 50m; 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时, 如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时, 则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”, 故确定本项目车间卫生防护距离为 50m, 包络线图后详见附图 5 所示。

现场踏勘时, 项目最近敏感点为距离项目厂界北面57m处的西田村居民散户, 西田村居民散户距离产污单元75m, 不在本项目的卫生防护距离范围内。即项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感目标, 满足环境防护距离的要求。同时, 在日后规划建设中, 不建议在卫生防护距离内建设学校、民居等敏感目标。

二、废水

(1) 生产废水

项目生产废水主要为自动点胶/点漆机清洗废水和喷淋塔废水。

自动点胶/点漆机清洗废水产生量为 0.081t/a, 喷淋塔废水产生量为 0.6028t/a, 自动点胶/点漆机清洗废水和喷淋塔废水均属于危险废物, 废物类别为 HW09, 废物代码为 900-007-09, 需委托有危险废物处理资质单位处理。

(2) 生活污水

项目员工 15 人, 均在厂区内住宿在外就餐, 员工生活用水量为 150t/a (0.5t/d), 排污系数按 0.8 计算, 项目生活污水排放量 120t/a (0.4t/d)。污水中主要污染物为 COD_{Cr}、NH₃-N、BOD₅、SS, COD_{Cr}、NH₃-N 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污核算系数手册的产污系数, 污染物产生浓度为 COD_{Cr}285mg/L, NH₃-N 28.3mg/L; BOD₅、SS 参考《排水工程》(第四版下册) 中“典型生活污水水质”中“中常浓度”水质参数, 产生浓度分别为 200mg/L、220mg/L。

项目生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经处理达标后尾水排入石湾中心排渠。项目生活污水污染物产生量及排放量见表 4-11。

表 4-11 废水污染物源强核算结果一览表

产排污环节	污染物种类	污染物产生情况		治理措施			排放方式	污染物排放情况			排放规律	排放去向
		产生量 (t/a)	产生浓度 (mg/m ³)	工艺	治理效率 /%	是否为可行技术		废水排放量 (t/a)	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)		
生活污水	COD _{Cr}	0.0342	285	化粪池+博罗县石湾镇西基生活污水处理厂	/	是	间接排放	120	0.0048	40	间断排放，排放期间流量不稳定	博罗县石湾镇西基生活污水处理厂
	BOD ₅	0.0240	200						0.0012	10		
	SS	0.0264	220						0.0012	10		
	氨氮	0.0034	28.3						0.0002	2		

2、生活污水监测要求

项目生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。

3、污染防治技术可行性分析

参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理为可行技术。

4、依托博罗县石湾镇西基生活污水处理厂可行性评价

博罗县石湾镇西基生活污水处理厂位于博罗县石湾镇滘吓西基，总占地面积 20000 平方米，总投资 5168.73 万元，近期工程处理规模为 1.0 万 m³/d，工程采用 A²O 生化处理工艺。接管标准为广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，其尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准），处理后尾水经消毒后排到石湾中心排渠。

项目生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂深度处理。本项目产生的生活污水为 0.4m³/d，污水厂剩余日处理污水 5000 吨，则项目生活污水排放量占其剩余处理量的 0.08%，有能力接纳本项目的生活污水，不会对博罗县石湾镇西基生活污水处理厂水质造成冲击，因此，项目生活污水纳入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。

综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后进入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理后集中排放。项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。

三、噪声

1、噪声源强

项目运营期噪声源主要是生产过程中各设备运行时产生的机械噪声，单台设备运行噪声值约为65~80dB（A）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）噪声叠加公式：

$$L_{eq} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eq} —— 噪声贡献值，dB；
 T —— 预测计算的时间段，s；
 t_i —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s；
 L_{Ai} —— i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。

本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002 年 10 月第 1 版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)。采取以上措施后，本项目综合降噪效果取 20dB（A）。

将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果详见下表。

表 4-12 噪声源强一览表

声源	声级值 dB(A)					持续时间
	单台机械 1m 处 dB(A)	数量	叠加值	治理措施	经降噪措施后	
压床	75	2 台	89.5	减振、墙	69.5	10h/d

冲床	80	4 台	体隔声	10h/d
剪床	70	1 台		5h/d
铣床	75	1 台		5h/d
磨床	75	1 台		5h/d
放电机	70	1 台		5h/d
自动点漆/胶机	70	2 台		8h/d
移印机	65	10 台		8h/d
电烤箱	65	6 台		8h/d
注塑机	75	2 台		8h/d
冷却塔	70	1 台		8h/d
空压机	80	2 台		10h/d

2、厂界及敏感目标达标情况分析

项目噪声源与厂界的距离如下表所示：

表 4-13 噪声源与厂界和敏感点距离

预测区域	与东厂界距离 (m)	与西厂界距离 (m)	与南厂界距离 (m)	与北厂界距离 (m)
综合楼和厂房	6	8	12	13

本项目运营期各厂界噪声贡献值如下表所示：

表 4-14 采取降噪措施后的厂界贡献值 单位：dB (A)

预测点	厂界	持续时间
东厂界	贡献值	10h/d
	达标情况	
西厂界	贡献值	
	达标情况	
南厂界	贡献值	
	达标情况	
北厂界	贡献值	
	达标情况	

项目噪声源经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目厂界昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求（昼间 $Leq(A) \leq 60dB(A)$ ，夜间 $Leq(A) \leq 50dB(A)$ ）。

为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施：

- ①生产设备设置减震基底；
- ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态；
- ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速；
- ④合理安排生产时间，夜间不进行生产。

在采取以上降噪措施后，可确保各厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB 12348-2008）2 类标准限值的要求，即昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。

3、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划详见下表。

表 4-15 噪声监测计划一览表

监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类标准

本项目夜间不生产，可不监测夜间噪声。

四、固体废物污染源

项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

1、一般工业固废

①废边角料：项目五金徽章机加工过程会产生少量的废边角料，产生量约为原料用量的 0.5%，原料用量合计为 30t/a（包括青铜板 10t/a，铁料 20t/a），废边角料产生量合计为 0.15t/a，收集后交由专业公司回收处理。

②废次品：项目五金徽章和塑料配件检验过程均会产生少量的废次品，废次品产生量合计为 0.5t/a，收集后交由专业公司回收处理。

③水喷淋沉渣：项目生产过程产生的颗粒物收集后经水喷淋装置处理，根据废气源强分析可知，颗粒物有组织产生量为 0.0526t/a，水喷淋装置对颗粒物处理效率按 85%计，项目水喷淋装置定期捞出的金属沉渣产生量约为 0.0447t/a，收集后交由专业公司回收利用。

④废包装材料：本项目原料解包和包装过程产生少量废包装材料，年产生量约为 0.05t/a，收集后交由专业公司回收处理。

2、生活垃圾

项目拟招员工 15 人，均不在厂区内食宿。项目定员按平均每人产生量 7.5kg/d 计算，年工作按 300 天计，则生活垃圾产生量约 7.5kg/d（2.25t/a），由环卫部门定期清运。

表 4-16 建设项目一般工业固废和生活垃圾产排情况一览表

属性	产生环节	废物名称	利用处置方式或去向	利用或处置量 (t/a)	环境管理要求
一般工业固废	机加工工序	废边角料	交专业公司回收利用	0.15	分类收集储存在一般工业固体废物暂存间内、妥善处置
	检验过程	废次品		0.5	
	除尘工序	水喷淋沉渣		0.0447	
	原料解包和包装过程	废包装材料		0.05	
生活垃	日常办公	生活垃圾	交环卫部门处理	2.25	收集存放，

圾					日产日清
项目营运期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订，2019年3月1日施行），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3、危险废物 ①含油废抹布及手套：项目设备保养过程会产生含油废抹布及手套，产生量约为0.05t/a，含油废抹布及手套属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49 其他废物”-“非特定行业-900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后储存于危废暂存间存放，交有危险废物处理资质单位回收处置。 ②废润滑油：本项目机械设备运行一定时间后更换下来的废机油，产生量约为0.02t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-214-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，收集后储存于危废暂存间存放，交有危险废物处置资质单位处理。 ③废活性炭：项目废气处理设施（活性炭吸附装置）在经过一段时间的运行后，活性炭吸附装置工作量达到饱和后需要更换活性炭，本项目采用“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”处理有机废气。根据本项目废气源强分析可知，有机废气有组织产生量为0.0972t/a，参照《简明通风设计手册》，活性炭对有机废气的有效吸附量为0.25kg/kg活性炭，则所需的活性炭用量约为0.3888t/a，有机废气吸附量为0.0778t，则每年废活性炭产生量为0.4666t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49 其他废物”-“非特定行业-900-039-49”-“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，收集后储存于危废暂存间存放，交有危险废物处理资质单位回收处置。 ④自动点胶/点漆机清洗废水：自动点漆/胶机清洗用水0.09t/a（0.0003t/d），项目废水排污系数为0.9，则针头清洗废水产生量约为0.081t/a（0.00027t/d），自动点胶/点漆机清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”-“非特定行业-900-007-09”-“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，收集后储存于危废暂存间存放，交有危险废物处理资质单位处理。 ⑤喷淋塔废水：项目水喷淋设施定期更换水喷淋废水，产生量为0.6028t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”-“非特定行业-900-007-09”-“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，收集后储存于危					

废暂存间存放，交由危险废物处理资质单位处理。

⑥废火花机油：项目火花机加工过程火花机油循环使用，基本为1年更换一次，废火花机油产生量约为使用量的30%，火花机油用量0.05t/a，故产生量约为0.015t/a，废火花机油属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后储存于危废暂存间存放，交由危险废物处理资质单位处理。

⑦废包装桶：本项目水性漆用量0.2t/a，白乳胶用量0.2t/a，水性油墨用量0.1t/a。包装规格均为20kg/桶，则废包装桶产生量为25个，每个包装桶重量约为0.8kg，则废包装桶产生量合计约0.02t/a，废包装桶属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49 其他废物”-“非特定行业-900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后储存于危废暂存间存放，交由危险废物处置资质单位处理。

⑧废含油包装桶：本项目火花油用量0.05t/a，润滑油用量0.1t/a，包装规格均为20kg/桶，则废包装桶产生量为8个，每个包装桶重量约为0.8kg，废包装桶产生量约0.0064t/a；废含油包装桶属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后储存于危废暂存间存放，交由危险废物处置资质单位处理。

表 4-17 建设项目危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废含油抹布及手套	HW49	900-041-49	0.05	生产过程	固态	抹布、基础油	基础油	每周	T/In	交由有危险废物处理资质的单位处理
废润滑油	HW08	900-214-08	0.02	生产过程	液态	基础油	基础油	每月	T, I	
废活性炭	HW49	900-039-49	0.4666	废气处理设施	固体	炭	有机物	4个月	T	
自动点胶/点漆机清洗废水	HW09	900-007-09	0.081	生产过程	液体	桶装	有机物	4个月	T	
喷淋塔废水	HW09	900-007-09	0.6028	生产过程	液体	桶装	有机物	6个月	T	
废火花机油	HW08	900-249-08	0.015	生产过程	液体	火花机油	矿物油	每天	T, I	
废包	HW49	900-041-49	0.02	生产	固	铁	有机物	每天	T/In	

装桶				过程	体					
废含油包装桶	HW08	900-249-08	0.0064	生产过程	固体	铁	矿物油	每月	T, I	

注：腐蚀性（C）、毒性（T）、易燃性（I）、感染性（In）。

表 4-18 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积（m ² ）	贮存方式	贮存能力（t）	贮存周期
危废暂存间	废含油抹布及手套	HW49	900-041-49	厂房内3层南侧	20	桶装	30	6个月
	废润滑油	HW08	900-214-08			桶装		
	废活性炭	HW49	900-039-49			桶装		
	自动点胶/点漆机清洗废水	HW09	900-007-09			桶装		
	喷淋塔废水	HW09	900-007-09			桶装		
	废火花机油	HW08	900-249-08			桶装		
	废包装桶	HW49	900-041-49			桶装		
	废含油包装桶	HW08	900-249-08			桶装		

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，危险废物必须使用专门的容器收集、盛装。装运危险废物的容器必须能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。项目于投产后产生的各类危废应严格按照危险废物的收集、贮存及运输管理措施来实施管理。危险废物必须委托有危险废物经营许可证的单位进行处置。

危险废物贮存设施遵循以下设计原则：

- 1) 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
- 2) 设施内有安全照明设施与观察窗口。
- 3) 不相容的危险固体必须分开存放，并设有隔离间隔断。

危险废物的存放遵循以下原则：

- 1) 基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。
- 2) 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
- 3) 衬里放在一个基础后底座上。
- 4) 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
- 5) 衬里材料与堆放危险废物相容。

6) 危险废物堆要防风、防雨、防晒。

7) 总贮存量不超过 300Kg (L) 的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于 30mm 的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

危险废物运输应遵循以下原则：委托有资质单位上门用专用的危废运输车收走暂存的危险废物。

综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境产生大的污染影响。因此项目营运期固体废物处置率达 100%，对环境不造成影响。

五、地下水、土壤

1、影响源识别

项目水源采用市政供水，不使用地下水作为供水水源，不采用渗井、渗坑等方式排放废水，项目建设不会引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题。

项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水排放到市政截污管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。项目生产过程中不涉及危险化学品的使用，项目车间地面及厂区均已做好硬化、防渗漏处理，预计不会对地下水、土壤环境造成影响。

项目生产车间、危废暂存间均拟设置防腐防渗措施，故不存在地面漫流和点源垂直进入地下水环境、土壤的影响。

项目对地下水、土壤可能存在的影响主要为生活污水预处理过程中的池体及排污管道的泄漏。由于项目生活污水预处理池和排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会带来因渗漏而引起地下水、土壤污染的问题。

综上，项目原料、产品在储存、装卸、运输、生产全过程采取污染防治设施，阻止污染物进入地下水、土壤环境中，且经过硬化处理的地面能有效防治污染物下渗；项目对地下水和土壤不存在污染途径。

2、分区防护措施

项目分区防渗措施如下：

表 4-19 土壤、地下水分区防渗措施一览表

序号	区域		潜在污染源	防护措施
1	重点防渗区	危废暂存间	废含油抹布及手套、废润滑油、废活性炭、自动点胶/点漆机清洗	做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置堰坡、围堰。防渗性能应等效于 6.0m 厚渗透系数

2	一般防 渗区		废水、喷淋塔废水、 废火花机油、废包装 桶、废含油包装桶	为 1.0×10^{-7} cm/s 的黏土层的防渗性能。
		原料仓库	白乳胶、水性漆、水 性油墨、火花油和润 滑油	建设单位拟在化仓门口设置高于地面 5cm 的缓坡，同时对地面做好防腐、 防渗处理，用水泥砂浆抹面，找平、 压实、抹光再涂 1 层地坪漆。防渗性 能应等效于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s 的黏土层的防渗性能。
		生活区	生活垃圾	生活垃圾暂存区满足相应防渗漏、防 雨淋、防扬尘等环境保护要求。防渗 性能应等效于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s 的黏土层的防渗性能。
		一般工业 固体废物 暂存间	废边角料、废次品、 水喷淋沉渣、废包装 材料	一般工业固体废物在厂内采用库房贮 存，贮存过程应满足相应的防渗漏， 防雨淋，防扬尘等环境保护要求。防 渗性能应等效于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s 的黏土层的防渗性能。

注：项目厂房内设置一个 150m² 的原料仓库，建设单位拟在原料仓库门口设置高于地面 5cm 的缓坡，有效储存量约 7.5t，大于白乳胶、水性漆、水性油墨、火花油和润滑油的最大储存量，能够满足泄漏物料收集的要求。

综上所述，采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，项目污染物对地下水和土壤均无污染途径，因此项目不需对地下水、土壤进行追踪监测。

六、环境风险

1、Q值的计算

根据前文污染源识别与现场核查，本项目润滑油、废润滑油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质。

表4-20 项目危险物质数量与临界量比值Q核算表				
序号	物质名称	最大储存量（t）	临界量（t）	Q
1	润滑油	0.06	2500	0.000024
2	废润滑油	0.02	2500	0.000008
3	火花油	0.02	2500	0.000008
4	废火花油	0.015	2500	0.000006
合计				0.000046

根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000046<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，项目厂区内不存在重大风险源。

2、环境风险识别

1）物质危险性识别

项目润滑油、废润滑油、火花油和废火花油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质，项目生产过程中产生的危险废物也具有一定的环境风险。

2) 生产系统危险性识别

本项目原料及危险废物的贮存均涉及危险物质，相应的危险单位为原料仓库、危废暂存间。

3) 环境风险类型及危害分析

本项目涉及的环境风险类型为火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放、废气处理设施故障以及物质泄漏。

①厂区火灾

项目正常情况并无火灾隐患。但是厂区内发生火灾时，在高温环境下其中含有或吸附的污染物质（如有机废气）可能会因为挥发、热解吸等作用进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。

②废气处理设施故障

项目废气处理设施出现故障，将导致废气未经处理直接排入到大气中，对环境空气造成影响。

③物质泄漏

原辅料液体和危险废物泄漏，若处理不当，会污染周边的居住区、地表水和地下水。

以上风险识别和分析结果汇总详见下表：

表4-21 环境风险识别汇总表

序号	风险源	环境风险类型	环境风险途经	可能受影响的敏感目标
1	原料仓库	火灾、爆炸、泄漏	大气扩散、径流入渗	周边居住区、地表水、地下水
2	生产车间	火灾、爆炸、泄漏	大气扩散、径流入渗	周边居住区、地表水、地下水
3	危废暂存间	火灾、爆炸、泄漏	大气扩散、径流入渗	周边居住区、地表水、地下水
4	废气处理设施	故障	大气扩散	周边居住区

3、风险防范措施

（1）火灾、爆炸等风险防范措施

当发生火灾事故时，在火灾的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液若直接排入地表水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响。为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全，建设单位在生产运营过程中要注意做好贮存、操作、管理等各项安全措施，以确保人身的安全及环境的维护。

发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，并切断火源，指导群众向上风方向疏散，减少吸入火灾烟气，从末端控制污染物，减少火灾大气污染物伤害；雨水管网、污水管网的厂区出口处应设置闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内，从传播途径控制污染物，减少火灾水污染物扩散范围；在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水，并在厂内采取导流方式将消防废水统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理，从末端处理污染物，减少火灾水污染物排放。

（2）废气处理设施故障

加强废气处理设施的管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证废气处理设施的正常运行。废气处理设施发生故障时，应及时停止生产，维修人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速检查故障原因。

（3）物质泄漏

原辅料液体集中收集存放于原料仓库，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收。

生产车间内设置围堰，并设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收。

危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理。

4、分析结论

通过上述分析可知，项目涉及突发环境事件风险物质，核算出项目危险物质数量与临界量比值 $Q=0.000046<1$ ，不构成重大危险源。本项目主要环境风险为火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放以及废气处理设施故障。本项目从管理和影响途径等各方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规程操作的前提下，车间内设置缓坡、危废暂存间内建议设置导流沟。经过以上这些措施后，可将项目对周围环境的风险降到最低，项目运营期突发环境风险可接受。

五、环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 排气筒	TVOC	收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”装置处理后经1根15m高排气筒(DA001)高空排放	达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)表1挥发性有机物排放限值
		非甲烷总烃		达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业大气污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值的较严者
		颗粒物		达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准排放限值
	厂界	VOCs	加强通风	达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表2无组织排放监控点浓度限值
		非甲烷总烃		达到《合成树脂工业大气污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值
		颗粒物		达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值
	厂房外	NMHC		达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中的表3厂区内VOCs无组织排放限值
地表水环境	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	经三级化粪池预处理后由市政污水管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)

			理达标后排放	第二时段一级标准中较严者,其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准
声环境	生产设备	机械噪声	隔音、消音和减震等措施,合理布局厂区和安排生产时间	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
电磁辐射	/			
固体废物	办公住宿	生活垃圾	交环卫部门处理	储存区符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订,2020年9月1日施行)、《广东省固体废物污染环境防治条例》(2018年11月29日修订,2019年3月1日施行)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
	一般固废	废边角料	交专业公司回收利用	
		废次品		
		水喷淋沉渣		
		废包装材料		
	危险废物	废含油抹布及手套	交有资质单位回收处理	
		废润滑油		
		废活性炭		
		自动点胶/点漆机清洗废水		
		喷淋塔废水		
		废火花机油		
		废包装桶		
		废含油包装桶		
土壤及地下水污染防治措施	危险废物暂存间以及车间均采取防腐、防渗处理,生产过程中过程产生的VOCs、非甲烷总烃和颗粒物统一收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”达标排放;生活污水纳入市政污水管网。严格落实上述污染防治措施,整个过程中从源头控制,分区防控,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,不会对地下水 and 土壤产生不利影响			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	采取风险防范措施和应急措施			
其他环境管理要求	/			

六、结论

综上所述，博罗县石湾镇艺徽礼品厂建设项目符合国家产业政策和区域发展规划，用地合法、选址合理。建设单位对可能影响环境的污染因素按环评要求采取合理、有效的处理措施后，可保证生产过程产生的废气、废水和噪声等达标排放，固废经妥善的处理，可把对环境的影响控制在最低的程度，同时经过加强管理和落实风险防范措施后，发生风险的几率较小，项目的建设不至于对周围环境产生明显的影响。项目建设单位应认真落实本次环评提出的各项环保措施，并按照环境行政主管部门的要求，在贯彻落实国家和广东省制定的有关环保法律、法规的基础上，从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

分类\项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	VOCs（含非甲烷总烃）	/	/	/	0.0468	/	0.0468	0.0468
	颗粒物	/	/	/	0.021	/	0.021	0.021
废水	废水量	/	/	/	120	/	120	120
	CODcr	/	/	/	0.0048	/	0.0048	0.0048
	NH ₃ -N	/	/	/	0.0002	/	0.0002	0.0002
一般工业 固体废物	废边角料	/	/	/	0.15	/	0.15	0.15
	废次品	/	/	/	0.5	/	0.5	0.5
	水喷淋沉渣	/	/	/	0.447	/	0.447	0.447
	废包装材料	/	/	/	0.05	/	0.05	0.05
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	2.25	/	2.25	2.25
危险废物	废含油抹布及手套	/	/	/	0.05	/	0.05	0.05
	废润滑油	/	/	/	0.02	/	0.02	0.02
	废活性炭	/	/	/	0.4666	/	0.4666	0.4666
	自动点胶/点漆机清洗 废水	/	/	/	0.081	/	0.081	0.081
	喷淋塔废水	/	/	/	0.6028	/	0.6028	0.6028
	废火花机油	/	/	/	0.015	/	0.015	0.015
	废包装桶	/	/	/	0.02	/	0.02	0.02
	废含油包装桶	/	/	/	0.0064	/	0.0064	0.0064

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

